

**Prefeitura Municipal de
São João do Araguaia
Gabinete do Prefeito**

**PROJETO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - VILA JOSÉ MARTINS FERREIRA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD SINAPI FEVEREIRO 2017, SEDOP OUTUBRO 2016 E SICRO2 NOVEMBRO 2016 | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Quant. | PREÇOS (R\$) | | |
|---------------------------------|--|--|-------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Unitario | Unit.C/ BDI 30,00% | Total |
| 1 | | Serviços Preliminares | | | | | R\$ - |
| 1.1 | 74209/001 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 6,00 | | | |
| 1.2 | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 8.156,11 | | | |
| 2 | | Drenagem de águas pluviais superficiais | | | | | |
| 2.1 | 94271 | 2.1 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 42 cm base x 30 cm altura, sarjeta 30 cm base x 15 cm altura. | m | 1.405,11 | | | |
| 2.2 | 94272 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, guia 42 cm base x 30 cm altura, sarjeta 30 cm base x 15 cm altura. | m | 227,93 | | | |
| 3 | | Pavimentação em blocket | | | | | |
| 3.1 | 92395 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 cm X 25 cm, espessura 10 cm. | m² | 5.216,64 | | | |
| 3.2 | 0000366 | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 119,98 | | | |
| 3.3 | 0000367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 521,66 | | | |
| 4 | | Serviços Complementares | | | | | |
| 4.1 | 1 A 01 850 01 (SICRO 2) | Confecção de placa sinalização semi-refletiva (45,0 cm x 60,0 cm) | m² | 6,75 | | | |
| 4.2 | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | uni | 1,80 | | | |
| 4.3 | 201275 (SEDOP) | Tubo Fº Gº 2 1/2" (cumprimento de 2,5 m) | m | 102,50 | | | |
| 4.4 | 94994 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado In loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | m² | 2.939,47 | | | |
| 4.5 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 8.156,11 | | | |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | R\$ - |

REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI FEVEREIRO 2017, SEDOP SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ MÊS OUTUBRO 2016 E SICRO2 SISTEMA DE CUSTOS RODOVIARIOS NOVEMBRO 2016